
KOSZTORYS OFERTOWY ROBÓT REMONTOWYCH - WYMIANA WYKŁADZINY DYWANOWEJ W PŁYTKACH

NAZWA INWESTYCJI: TEATR RAMPA
ADRES INWESTYCJI: UL. KOŁOWA 20, 03-536 WARSZAWA
NAZWA INWESTORA: TEATR RAMPA
ADRES INWESTORA: UL. KOŁOWA 20, 03-536 WARSZAWA
BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- wytyczne inwestora ;
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „INTERCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac;
- ceny jednostkowe robót budowlanych;

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS WYMIANY WYKŁADZINY DYWANOWEJ W DUŻEJ SALI - TEATR RAMPA

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: KOSZTORYS WYMIANY WYKŁADZINY DYWANOWEJ W DUŻEJ SALI - TEATR RAMPA						
1		Prace przygotowawcze				
1 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż foteli w pomieszczeniu	pom.	1,00		
Razem dział: Prace przygotowawcze						
2		Roboty rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz pomieszczeń				
2 d.2	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej i PCV wraz z listwami	m2	390,00		
3 d.2	kalk. własna	Wywiezienie zmieszanych odpadów z terenu rozbiórki + opłaty za zagospodarowanie odpadów i utylizacja - Kontener o pojemności 15m3 - WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU	szt	(poz.2 * 0,02) / 15 = 0,52		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz pomieszczeń						
3		Wykonanie nowych posadzek				
4 d.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju i pozostałości po rozbiórce istniejącej wykładziny	m2	390,00		
5 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - pod kleje	m2	390,00		
6 d.3	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin dywanowych w formie płytki o wymiarze 50x50 cm, Gramatura runa min. 540 g/m ² , Klasa użytkowa min. 33 do intensywnego użytku komercyjnego, Klasa palności Bfl-s1 (B1) trudnopalny, zgodny z normą EN 13501-1.	m2	390,00		
7 d.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy systemowe z profili gumowych na stopnie	m	270,00		
Razem dział: Wykonanie nowych posadzek						
Narzuty kosztorysu						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						