

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie i montaż neonu świetlnego "TEATR RAMPA NA TARGÓWKU"

ADRES INWESTYCJI: Teatr Rampa na Targówku  
ul. Kołowa 20  
03-536 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Teatr Rampa na Targówku

ADRES INWESTORA: ul. Kołowa 20  
03-536 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Kożuchowski Waldemar

DATA OPRACOWANIA:

2026-03-10

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

2026-03-10

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KSNR 7 0206-04 analogia	Wykonanie konstrukcji nośnej o masie do 100 kg Krotność = 0,25	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 5-24 0206-01 analogia	Malowanie proszkowe konstrukcji wsporczej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża pod mocowanie konstrukcji nośnej	apar at		
		4 * 3	apar at	12,00	
				RAZEM	12,00
4	KNR 13-25 0803-12 analogia	Montaż konstrukcji wsporczej i nośnej o masie do 80 kg	kg		
		80	kg	80,00	
				RAZEM	80,00
5	KSNR 7 0208-04 analogia	Wykonanie liter	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
6	KNR 5-24 0206-01 analogia	Malowanie proszkowe napisów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 5-08 0508-01 z.o. 9901-5 analogia	Montaż na gotowym podłożu liter	kpl.		
		20	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
8	KNR AL-01 0112-01 analogia	Montaż zasilacza LED	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
9	KNR AL-01 0112-01 analogia	Montaż zegara sterującego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
11	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
12	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
13	KNR-W 5-08 0214-01 analogia	Montaż przewodów do zasilania liter	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
14	kalk. własna	Uruchomienie i próby działania	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00